





## ПЛАН ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ЦЕХА



## ПОЛЫ

Номер помещения	Тип пола по проекту	Схема пола	Элементы пола	Толщина в мм
1,2,5,6	П-1		1 досчатый пол 2 лага 3 антисептированная прокладка 4 два слоя толя 5 каменный столбик 6 бетонная подготовка	50 60 20 400 100
3,4,7,8	П-2		1 прессгранитовые плитки 2 цементно-песчаный раствор М-150 3 шлакобетон М-75 4 битумная обмазка в 2 раза 5 бетонная подготовка М-100 6 утрамбованный грунт со щебнем	10 20 30 100
9,10,11,12	П-3		1 мраморные плитки 2 цементно-песчаный раствор М-150 3 битумная обмазка в 2 раза 4 монолитная ж/б плита	25 25 80

## Экспликация помещение бытового части

номер помещ ения	Наименование помещений	Площади помещений м <sup>2</sup>
1	Коридор	19.3
2	Гардеробная (М).	27.7
3	Преддушевая (М).	3.8
4	Душевая (М).	7.2
5	Медицинская комната.	15.1
6	Гардеробная (Ж).	15.1
7	Преддушевая (Ж).	4.1
8	Душевая (Ж).	3.9
9	Склад инвентаря	5.5

## Экспликация станков

номер помеще ния	Наименование помещений
1	Āāđđñđāē
2	āñī÷īīđ ōī÷ēēī
3	ōī÷ēēūīūē ñđāīīē
4	īđīāīēūīāy īēēā
5	āyōīēēīāāy īēēā
6	ōīēāōīūē ñđāīīē
7	ēīīāēāīēōīāīīūē ēēēōīāēūīūē ñđāīīē
8	Āāđđñđāēē īīāēēūīūēēēīā
9	Āāđđñđāē ēēēēōīūēēēā
10	ēāēñīōñīāūē ñđāīīē
11	ēāīōī÷īāy īēēā
12	ōōāīāī÷īūē ñđāīīē

## Экспликация промышленного цеха

номер помещ ения	Наименование помещений
I	Сушилка
II	Склад инвентария
III	Склад сухих материалов
IV	Станочный участок
V	Участок сборки крупных моделей
VI	Лакировочная
VII	Участок сборки мелких моделей
VIII	Клеильная
IX	Кладовая
X	Заточная

ЗАВ.КАФЕД.					<div style="text-align: center;"> <b>ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕХ</b> </div> <div style="text-align: center;"> <b>ПЛАН ЭТАЖА.ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ И СТАНКОВ ПОЛЫ</b> </div>	Стация	Лист	Листов
РУКОВОДИТ.						ТП	2	11
КОНСУЛЬТ.								
РАЗРАБ.								