


PA3PE3 1-1



PA3PE3 2-2






СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ БАЛОК.ПРОГОНОВ И СВЯЗЕЙ



СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
КАРКАСА ЗДАНИЯ

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
К-1	Колона	І 30 ГОСТ 26020-83 L=6000	24
К-2	Колона	І 30 ГОСТ 26020-83 L=6550	16
Б-1	Балка	І 23 ГОСТ 26020-83 L=4550	32
ПР-1	Прогон	І 16 ГОСТ 8240-89 L=6000	80
ПР-2	Прогон	І 16 ГОСТ 8240-89 L=6200	32
СВ-1	Связы	Г 90х6 ГОСТ 8509-93	4
СВ-2	Связы	Г 90х6 ГОСТ 8509-93	28
Р-1	Ригел	І 100 ГОСТ 8240-89 L=6200	25
Р-1	Ригел	І 100 ГОСТ 8240-89 L=6200	10

Зав. кафедр.				ДИПЛОМНАЯ РАБОТА				
Руководит.								
Консульт.				ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕХ	Статья	Лист	Листов	
Разраб.					ТП	4	11	
					РАЗРЕЗЫ 1-1 и 2-2. Спецификация элементов каркаса. Схема			