


Фасад 1-8



Фасад 8-1




Генеральный план



Условные обозначения

- Проектируемое здание
- Дерево
- Кустарник
- Клумба
- Этажность
- Пешеходные дорожки
- Дороги
- Баскетбольная площадка

Роза ветров



Повторяемость направлений ветра

Месяц	С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ
Январь	9	4	2	8	42	20	6	9
Июль	19	9	5	6	13	14	14	20

Экспликация зданий и сооружений

Поз.	Наименование	Координаты квадрата сетки
1	Проектируемое здание	0А+35 м; 1Б-37
2	Минимаркет	0А+35 м; 1Б+25
3	Спортивная площадка	0А+22 м; 0Б+27
4	Автостоянка	1А+38 м; 0Б+50
5	Площадка для разворота	1А-35 м; 1Б+6 м
6	Площадка для мусорных контейнеров	0А+50 м; 1Б+4 м
7	Площадка для выбивания ковров	0А+30 м; 1Б+12

ТЭП генплана

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Примеч.
Площадь участка	га	1,9	
Площадь застройки	га	0,16	
Площадь дорог и тротуаров	га	0,58	
Площадь площадок	га	0,21	
Площадь озеленения	га	0,95	
Коэффициент застройки	%	8,5	
Коэффициент озеленения	%	51	
Коэффициент использования территории	%	40,5	

Изм.	Кол.	Листов	доп.	Погр.	Дата	Стаж.	Лист	Листов
Разраб.								
Разраб.								
Рук.								
Н. контр.								
Реценз.								